

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน สายซอยอนามัย หมู่ที่ ๕
บ้านธรรมรัตน์ ตำบลทองมงคล

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล จะดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน สายซอยอนามัย หมู่ที่ ๕ บ้านธรรมรัตน์ ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่อบต.ทองมงคลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)
(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ปร.6

แบบสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณคอสะพาน **แบบเลขที่ : อบต.กำหนด**

สถานที่ก่อสร้าง สายซอยอนามัย หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ปร.เลขที่ :**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล **วันที่ :** มีนาคม 2564

ประมาณราคาโดย นายสมหวัง มูลโพธิ์ทอง **ราคาน้ำมันดีเซล :** 27.44 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง		
1	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณคอสะพาน สายซอยอนามัย หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	399,000.00	
	ยาว 36 เมตร หนา 0.10 เมตร		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น**	399,000.00	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง)	**399,000.00**	**บาท**
ตัวอักษร	**(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งที่ /๒๕๖๔ ลงวันที่

พ.อ.อ.
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวราพงศ์ กาญจนรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหวัง มูลโพธิ์ทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัด อบต. .....
.....

พ.อ.อ.
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ความเห็นนายก อบต. .....
.....

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท งานทาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณคอสะพาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

สถานที่ก่อสร้าง สายซอยอนามัย หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปร.เลขที่ : **แบบเลขที่** อบต. กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายสมหวัง มูลโพธิ์ทอง **เมื่อวันที่** มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณคอสะพาน				Factor F
	- ค่าวัสดุและแรงงาน	293,689.00	1.3607	399,622.62	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			399,622.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง)			**399,000.00**	
	ตัวอักษร	**(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**			
	ขนาดหรือเนื้อที่	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ .	- บาท/ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งที่ /๒๕๖๔ ลงวันที่

พ.อ.อ.

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวราพงศ์ กาญจนรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหวัง มูลโพธิ์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบรายการประมาณราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	กำแพงกันดิน บริเวณคอสะพาน		
สถานที่ก่อสร้าง	สายซอยอนามัย หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์		
ส่วนราชการ	*กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล*	แบบเลขที่	*อบต.กำหนด*
ประมาณการโดย	*นายสมหวัง มูลโพธิ์ทอง*	เมื่อวันที่	มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานขุดดิน	108.00 ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	13,500.00	13,500.00	
2	งานโครงสร้าง							
	- คอนกรีต 1:2:4	21.5 ลบ.ม.	2,747.00	59,060.50	0.00	0.00	59,060.50	
	- ไม้แบบ+ไม้ค่ำว คิด 70%	127.00 ตร.ม.	583.00	74,041.00	-	-	74,041.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ-รื้อแบบ	182.50 ตรม	-	-	133.00	24,272.50	24,272.50	
	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก DB 12 มม.	1.643 ตัน	20,756.00	34,102.11	3,300.00	5,421.90	39,524.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	49.00 กก.	43.00	2,107.00	-	-	2,107.00	
3	งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	236 ตร.ม.	344.00	81,184.00	0.00	0.00	81,184.00	
	คิดเป็นเงิน			250,494.61		43,194.40	293,689.01	
	คิดเป็นเงินค่างาน						**293,689.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งที่ /๒๕๖๔ ลงวันที่

พ.อ.อ.

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวราพงศ์ กาญจนรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมหวัง มูลโพธิ์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง