

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพานข้ามคลองยางขวาง สายซอยเพชรเกษม - ทุ่งคอก หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพานข้ามคลองยางขวาง สายซอยเพชรเกษม - ทุ่งคอก หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ขอบเขตของงาน

(1) ความเป็นมา

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล (กองช่าง) จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้งบประมาณจากรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(2) วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร ได้สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(3) คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ/รับจ้างด้วยวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ข้อ ๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ช่างผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องมีวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง / โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(๔) **คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(งานซื้อ)**/รายการละเอียดของงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังรายการต่อไปนี้

๑.งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพานข้ามคลองยางขวาง สายซอยเพชรเกษม-ทุ่งคอก หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ ตารางเมตร

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

- ดำเนินการส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ ..... วัน

(6) วงเงินในการจัดหา

- งบประมาณ ๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(7) ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ) พ.อ.อ..... ผู้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพานข้ามคลองยางขวาง สายซอยเพชรเกษม - ทุ่งคอก หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพานข้ามคลองยางขวาง สายซอยเพชรเกษม - ทุ่งคอก หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง .....

๕.๒ รายการคำนวณฯ .....

๕.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกฤษณะ โคมแก้ว กรรมการ

๖.๓ นางสาวกรุณา แสงอากาศ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ เทคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพานข้ามคลองยางขวาง สายซอยเพชรเกษม - ทุ่งคอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะทางดำเนินการ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ - **หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 **ราคาน้ำมันดีเซล** 21.64 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	7.00	1.62	11.34	1.3624	2.21	15.47
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	9.80	32.62	319.68	1.3624	44.44	435.51
3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	2.45	885.16	2,168.64	1.3624	1,205.94	2,954.55
4	งานผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	49.00	375.49	18,399.01	1.3624	511.57	25,066.93
5	CONTRACTION JOINT @ 0.30 ม.	เมตร	4.90	98.69	483.58	1.3624	134.46	658.85
6	LONGITUDIAAL JOINT @ 0.50 ม.	เมตร	7.00	46.51	325.57	1.3624	63.37	443.59
7	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	1.05	677.40	711.27	1.3624	922.89	969.03
		รวมค่าก่อสร้าง						30,543.93
		ราคากลาง	(สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					29,400.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	29,400.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

พ.อ.อ.

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกรุณา แสงอากาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ โคมแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

แบบประเมินราคาค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอสะพานข้ามคลองยางขวาง สายซอยเพชรเกษม - ทุ่งคอก

ราคาน้ำมันดีเซล 21.64 บาท/ลิตร ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

งานวัสดุมวลรวม (ลูกรัง) SOIL AGGREGTE SUBBASE

สืบราคา ร้านชุมแสง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	100.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 4 กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	100.00	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 100x1.6	=	160.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : บด - ทับ)	=	49.71	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	**209.71**	บาท/ลบ.ม.

งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก)	=	7.55	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 2 กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	7.55	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 7.55x1.70	=	12.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=	19.78	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	**32.62**	บาท/ลบ.ม.

งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก) (SOIL AGGREGTE SHOULDER)

วัสดุจากแหล่ง สืบราคา โรงโม่หินขอนทอง	=	320.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ขุด - ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20 กม.	=	62.42	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	382.42	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 382.42 x1.60	=	611.87	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ : บดทับ)	=	65.53	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	**677.40**	บาท/ลบ.ม.

SAND EMBANKMENT **ทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต**

ค่าวัสดุจากแหล่ง สืบราคาบ่อประจวบ		=	320.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 95 กม. บรรทุก 10 ล้อ		=	289.82	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	609.82	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	609.82 x1.40	=	853.75	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (บดทับ 75%) งานดินคันทาง : บดทับ		=	31.41	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	885.16	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	**885.16**	บาท/ลบ.ม.

งานรื้อผิวลาดยางเดิม หนา 5 ซม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (: ผิว AC 5 ซม)			10.48	บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.				
ปริมาณวัสดุที่รื้อออก = 0.05 ลบ.ม./ตร.ม.				
ส่วนขยาย = 0.05x1.60 = 0.08 ลบ.ม.				
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก (: หินผุ - ดันและตัก)	0.08 x 36.33	=	2.91	บาท/ตร.ม.
ขนทิ้ง 4 กม	0.08 x 13.53	=	-	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	**13.39**	บาท/ตร.ม.

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

คิดจากความหนาผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ซม.				0.15	ซม.
ปริมาณคอนกรีต				0.15	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = 0.15x1.70				0.26	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม 400 บาท/ลบ.ม.					
ค่าทุบคอนกรีต 400X0.26				104.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (: หินผุ - ดันและตัก)	=	0.26 x 39.91	=	10.15	บาท/ตร.ม.
ขนทิ้ง 4 กม	=	0.26 x 13.53	=	-	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน			=	**114.15**	บาท/ตร.ม.

งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานตัดถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.62	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.62	บาท/ตร.ม.

งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานตัดถางป่าขุดตอ : ขนาดกลาง)	=	3.38	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	3.38	บาท/ตร.ม.

งานถางป่าและขุดตอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานตัดถางป่าขุดตอ : ขนาดหนัก)	=	5.04	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	5.04	บาท/คร.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาดกว้าง 2.50 x 10.00 เมตร					=	-	ตร.ม.
ปริมาณทั้งโครงการ 300 x 0.15 เมตร					=	-	ตร.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00 / 5,000.00				=	-	บาท/ม^2
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,801.55 + 185.41				=	-	บาท/ม^3
คิดจากพื้นที่	2.50	x	10.00		=	25.00	ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีต	25.00	x	0.15		=	3.75	บาท
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	3.75	ม.^{3}@	1,850.00	บาท	=	6,937.50	บาท
ค่าขนส่ง 6 กม. ตลาดบางสะพาน ถึงหน้างาน	3.75	ม.^{3}@	23.31	บาท	=	-	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก Ø 6 มม. (WIRE MASH @ 0.20$^{\#}$)	25.00	ม.^{2}@	65.00	บาท	=	1,625.00	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	25.00	ม.^{2}@	5.00	บาท	=	125.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวคอนกรีต : ค่าแบบข้างตามยาว 2 ข้าง)	10.00	x	20.60	บาท	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต ค่าปูผิวคอนกรีต)	25.00	x	11.69	บาท	=	292.25	บาท
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	25.00	x	8.06	บาท	=	201.50	บาท
ค่าขัดหยาบผิวทางคอนกรีต	25.00	x	30.00	บาท	=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	9,387.25	**บาท**
ค่างานต้นทุน					=	375.49	**บาท/ม^2**

CONTRACTION JOINT @0.30m.

คิดจากความยาว	**5.00**	**ม.**					
ค่าเหล็ก RB 19	11.15	กก.@	22.160	บาท/ตัน/1000	=	247.08	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	5.00	ม.@	21.19	บาท			
(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)					=	105.95	บาท
ทาสี + จารบี	6	ชุด@	4.00	บาท	=	-	บาท
JOINT SEALER	3.12	ลิตร@	45	บาท	=	140.40	บาท
แผ่นพลาสติก	5.40	$ม^2$ @	10	บาท	=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	493.43	บาท
ค่างานต้นทุน					=	**98.69**	บาท/ม.

LONGITUDINAL JOINT @ 0.50m.

คิดจากความยาว	**10.00**	**ม.**					
ค่าเหล็ก RB 12	5.86	กก.@	19.250	บาท/ตัน/1000	=	112.81	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10	ม @	21.19	บาท			
(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)					=	211.90	บาท
JOINT SEALER	3.12	ลิตร@	45	บาท	=	140.40	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	465.11	**บาท**
ค่างานต้นทุน					=	**46.51**	**บาท/ม.**

EXPANSION JOINT @ 0.30m.

คิดจากความยาว	**5.00**	**ม.**					
ค่าเหล็ก RB 19	11.15	กก.@	22.16	บาท/ตัน/10	=	247.08	บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี	6	ชุด@	10	บาท	=	60.00	บาท
JOINT FILLER	1.04	$ม^2$ @	400	บาท	=	416.00	บาท
JOINT SEALER	3.12	ลิตร@	45	บาท	=	140.40	บาท
ค่าหยอดยาง (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)							
	5.00	ม. @	12.08	บาท	=	60.40	บาท
แผ่นพลาสติก	3.60	$ม^2$ @	10	บาท	=	36.00	บาท
ไม้แบบ	1.2	$ม^2$ x	297.85	บาท	=	357.42	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,317.30	**บาท**
ค่างานต้นทุน					=	**263.46**	**บาท/ม.**

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ

Class of Concrete	Special A	A & B	A & B	C	Lean 1:3:6	Mortar 1:3	1:2:2
		ะพาน & Box Cu	โครงสร้างอื่นๆ				
ส่วนผสมคอนกรีต	400:430:860	350:430:860	350:430:860	320:430:860	220:470:940	500:1,100	300:650:650
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,429.91	1,020.56	892.99	892.99	816.45	561.31	1,275.70	765.42
2. ทราย 1.20 x 363.55	187.59	187.59	187.59	187.59	205.04	479.89	283.57
3. หิน 1.15 x 600.00	593.40	593.40	593.40	593.40	648.60	-	448.50
4. ค่าแรงผสม - เท	346.00	346.00	346.00	346.00	316.00		
รวม	2,147.55	2,019.98	2,019.98	1,943.44	1,730.95	1,755.59	1,497.49

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบาก	1 ลบ.ฟ.	@ 648.00	=	648.00	บาท/ตร.ม.	
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@ 550.00	=	165.00	บาท/ตร.ม.	
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@ -	=	-	บาท/ตร.ม.	
(ขนาด ∅ 4" x 4.00 ม.)						
ตะปู	0.25 กก.	@ 45.00	=	11.25	บาท/ตร.ม.	
		รวม	=	824.25	บาท/ตร.ม.	1
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25% x 1			=	206.06	บาท/ตร.ม.	
ค่าแรง			=	133.00	บาท/ตร.ม.	
น้ำมันทาผิวไม้			=	-	บาท/ตร.ม.	
		รวม	=	339.06	บาท/ตร.ม.	

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20% x 1	=	164.85	บาท/ตร.ม.	
ค่าแรง	=	133.00	บาท/ตร.ม.	
น้ำมันทาผิวไม้	=	-	บาท/ตร.ม.	
รวม	=	297.85	บาท/ตร.ม.	

- <u>ป้ายโครงการฯ ขนาด 1.20x2.40 ม.</u>

เหล็กกล่อง 3/4"x3/4"	10.80	ม.	@	25.00	=	270.00	บาท
ท่อเหล็กดำ 3"x3x1.8 มม.	6.00	ม.	@	103.00	=	618.00	บาท
เหล็กแผ่นอาบสังกะสี หนา 1.2 มม.	0.64	ม.^{2}	@	900.00	=	576.00	บาท
เขียนตัวหนังสือ	0.90	ม.^{2}	@	1,600.00	=	1,433.60	บาท
ค่าแรงติดตั้ง, เชื่อม+สีกันสนิม	1.00	แผ่น	@	1700.00	=	1,700.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	**4,597.60**	บาท
ค่างานต้นทุน					=	**4,500.00**	บาท

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

ประจวบคีรี ตกลง

ราคาขายปลีกภูมิภาค 18 มิ.ย. 2563

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองประจวบคีรีขันธ์	28.61	20.93	21.20	19.69	17.84	21.64	25.79
กุยบุรี	28.59	20.91	21.18	19.67	17.82	21.62	25.77
ทับสะแก	28.65	20.97	21.24	19.73	17.88	21.68	25.83
บางสะพาน	28.68	21.00	21.27	19.76	17.91	21.71	25.86
บางสะพานน้อย	28.70	21.02	21.29	19.78	17.93	21.73	25.88
ปราณบุรี	28.62	20.94	21.21	19.70	17.85	21.65	25.80
หัวหิน	28.62	20.94	21.21	19.70	17.85	21.65	25.80
สามร้อยยอด	28.62	20.94	21.21	19.70	17.85	21.65	25.80