

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล**

**เรื่อง** การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาว

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาว ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
(นายจำลอง แก้วไพรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ บก.๐๑

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาว ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม หมู่ที่ ๑ บ้านวังยาว ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง .....

๕.๒ รายการคำนวณฯ .....

๕.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกฤษณะ โคมแก้ว กรรมการ

๖.๓ นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์ กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 1 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**ระยะทางดำเนินการ** กว้าง 5.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.

**แบบเลขที่** - **หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

**ราคากลางเมื่อวันที่** 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 **ราคาน้ำมันดีเซล** 21.64 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x Factor F | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอขนาดเบา | ตร.ม. | 116.00 | 1.62 | 187.92 | 1.3624 | 2.21 | 256.36 |
| 2 | งานตัดดิน | ลบ.ม. | 139.20 | 32.62 | 4,540.70 | 1.3624 | 44.44 | 6,186.05 |
| 3 | งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต | ลบ.ม. | 29.00 | 885.16 | 25,669.64 | 1.3624 | 1,205.94 | 34,972.26 |
| 4 | งานผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 580.00 | 375.49 | 217,784.20 | 1.3624 | 511.57 | 296,710.60 |
| 5 | CONTRACTION JOINT @ 0.30 ม. | เมตร | 31.00 | 98.69 | 3,059.39 | 1.3624 | 134.46 | 4,168.26 |
| 6 | EXPANSION JOINT @ 0.30 ม. | เมตร | 19.00 | 263.46 | 5,005.74 | 1.3624 | 358.94 | 6,819.86 |
| 7 | LONGITUDIAAL JOINT @ 0.50 ม. | เมตร | 116.00 | 46.51 | 5,395.16 | 1.3624 | 63.37 | 7,350.92 |
| 8 | งานไหล่ทางหินคลุก | ลบ.ม. | 17.40 | 677.40 | 11,786.76 | 1.3624 | 922.89 | 16,058.29 |
| 9 | งานป้ายโครงการ | ป้าย | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1.3624 | 6,130.80 | 6,130.80 |
| | | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | | | | 378,653.40 |
| | | | | **ราคากลาง** | (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | 350,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 350,000.00 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3624 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |

พ.อ.อ.

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวบุญญารัสมี ด่านอนุพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ โคมแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบประเมินราคาค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม

ราคาน้ำมันดีเซล 21.64 บาท/ลิตร ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

**งานวัสดุมวลรวม (ลูกรัง) SOIL AGGREGTE SUBBASE**

สืบราคา ร้านชุมแสง

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = | 100.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ขุด-ขน) | = | - | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 4 กม. | = | - | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 100.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว = 100x1.6 | = | 160.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : บด - ทับ) | = | 49.71 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | **209.71** | บาท/ลบ.ม. |

**งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก) | = | 7.55 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนทิ้ง 2 กม. | = | - | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 7.55 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนขยายตัว 7.55x1.70 | = | 12.84 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด) | = | 19.78 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | **32.62** | บาท/ลบ.ม. |

**งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก) (SOIL AGGREGTE SHOULDER)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุจากแหล่ง สืบราคา โรงโม่หินขอนทอง | = | 320.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ขุด - ขน) | = | - | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 20 กม. | = | 62.42 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 382.42 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 382.42 x1.60 | = | 611.87 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ : บดทับ) | = | 65.53 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | **677.40** | บาท/ลบ.ม. |

SAND EMBANKMENT **ทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง สืบราคาบ่อประจวบ | | = | 320.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 95 กม. บรรทุก 10 ล้อ | | = | 289.82 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | | = | 609.82 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว | 609.82 x1.40 | = | 853.75 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคา (บดทับ 75%) งานดินคันทาง : บดทับ | | = | 31.41 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | | = | 885.16 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | | = | **885.16** | บาท/ลบ.ม. |

**งานรื้อผิวลาดยางเดิม หนา 5 ซม.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (: ผิว AC 5 ซม) | | | 10.48 | บาท/ตร.ม. |
| คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. | | | | |
| ปริมาณวัสดุที่รื้อออก = 0.05 ลบ.ม./ตร.ม. | | | | |
| ส่วนขยาย = 0.05x1.60 = 0.08 ลบ.ม. | | | | |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก (: หินผุ - ดันและตัก) | 0.08 x 36.33 | = | 2.91 | บาท/ตร.ม. |
| ขนทิ้ง 4 กม | 0.08 x 13.53 | = | - | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | | = | **13.39** | บาท/ตร.ม. |

**งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| คิดจากความหนาผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ซม. | | | 0.15 | ซม. |
| ปริมาณคอนกรีต | | | 0.15 | ลบ.ม./ตร.ม. |
| ส่วนขยาย = 0.15x1.70 | | | 0.26 | ลบ.ม. |
| ค่าทุบคอนกรีตเดิม 400 บาท/ลบ.ม. | | | | |
| ค่าทุบคอนกรีต 400X0.26 | | | 104.00 | บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (: หินผุ - ดันและตัก) | = 0.26 x 39.91 | = | 10.15 | บาท/ตร.ม. |
| ขนทิ้ง 4 กม | = 0.26 x 13.53 | = | - | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | | = | **114.15** | บาท/ตร.ม. |

**งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานตัดถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา) | = | 1.62 | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 1.62 | บาท/ตร.ม. |

**งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานตัดถางป่าขุดตอ : ขนาดกลาง) | = | 3.38 | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 3.38 | บาท/ตร.ม. |

**งานถางป่าและขุดตอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานตัดถางป่าขุดตอ : ขนาดหนัก) | = | 5.04 | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = | 5.04 | บาท/คร.ม. |

CONTRACTION JOINT @0.30m.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **คิดจากความยาว** | **5.00** | **ม.** | | | | | |
| ค่าเหล็ก RB 19 | 11.15 | กก.@ | 22.160 | บาท/ตัน/1000 | = | 247.08 | บาท |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 5.00 | ม.@ | 21.19 | บาท | | | |
| (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) | | | | | = | 105.95 | บาท |
| ทาสี + จารบี | 6 | ชุด@ | 4.00 | บาท | = | - | บาท |
| JOINT SEALER | 3.12 | ลิตร@ | 45 | บาท | = | 140.40 | บาท |
| แผ่นพลาสติก | 5.40 | $ม^2$ @ | 10 | บาท | = | - | บาท |
| **ค่าใช้จ่ายรวม** | | | | | = | 493.43 | บาท |
| **ค่างานต้นทุน** | | | | | = | **98.69** | บาท/ม. |

LONGITUDINAL JOINT @ 0.50m.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **คิดจากความยาว** | **10.00** | **ม.** | | | | | |
| ค่าเหล็ก RB 12 | 5.86 | กก.@ | 19.250 | บาท/ตัน/1000 | = | 112.81 | บาท |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 10 | ม @ | 21.19 | บาท | | | |
| (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) | | | | | = | 211.90 | บาท |
| JOINT SEALER | 3.12 | ลิตร@ | 45 | บาท | = | 140.40 | บาท |
| **ค่าใช้จ่ายรวม** | | | | | = | 465.11 | **บาท** |
| **ค่างานต้นทุน** | | | | | = | **46.51** | **บาท/ม.** |

EXPANSION JOINT @ 0.30m.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **คิดจากความยาว** | **5.00** | **ม.** | | | | | |
| ค่าเหล็ก RB 19 | 11.15 | กก.@ | 22.16 | บาท/ตัน/10 | = | 247.08 | บาท |
| METAL CAP + ทาสี + จาระบี | 6 | ชุด@ | 10 | บาท | = | 60.00 | บาท |
| JOINT FILLER | 1.04 | $ม^2$ @ | 400 | บาท | = | 416.00 | บาท |
| JOINT SEALER | 3.12 | ลิตร@ | 45 | บาท | = | 140.40 | บาท |
| ค่าหยอดยาง (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต) | | | | | | | |
| | 5.00 | ม. @ | 12.08 | บาท | = | 60.40 | บาท |
| แผ่นพลาสติก | 3.60 | $ม^2$ @ | 10 | บาท | = | 36.00 | บาท |
| ไม้แบบ | 1.2 | $ม^2$ x | 297.85 | บาท | = | 357.42 | บาท |
| **ค่าใช้จ่ายรวม** | | | | | = | 1,317.30 | **บาท** |
| **ค่างานต้นทุน** | | | | | = | **263.46** | **บาท/ม.** |

## ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ

| Class of Concrete | Special A | A & B | A & B | C | Lean 1:3:6 | Mortar 1:3 | 1:2:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ตะพาน & Box Cu | โครงสร้างอื่นๆ | | | | |
| ส่วนผสมคอนกรีต | 400:430:860 | 350:430:860 | 350:430:860 | 320:430:860 | 220:470:940 | 500:1,100 | 300:650:650 |
| 1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,429.91 | 1,020.56 | 892.99 | 892.99 | 816.45 | 561.31 | 1,275.70 | 765.42 |
| 2. ทราย 1.20 x 363.55 | 187.59 | 187.59 | 187.59 | 187.59 | 205.04 | 479.89 | 283.57 |
| 3. หิน 1.15 x 600.00 | 593.40 | 593.40 | 593.40 | 593.40 | 648.60 | - | 448.50 |
| 4. ค่าแรงผสม - เท | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 316.00 | | |
| รวม | 2,147.55 | 2,019.98 | 2,019.98 | 1,943.44 | 1,730.95 | 1,755.59 | 1,497.49 |

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม้กระบาก | 1 ลบ.ฟ. | @ | 648.00 | = | 648.00 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว | 0.30 ลบ.ฟ. | @ | 550.00 | = | 165.00 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ | 0.30 ต้น | @ | - | = | - | บาท/ตร.ม. |
| ( ขนาด ∅ 4" x 4.00 ม.) | | | | | | |
| ตะปู | 0.25 กก. | @ | 45.00 | = | 11.25 | บาท/ตร.ม. |
| | | | รวม | = | 824.25 | บาท/ตร.ม. |

1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด | 25% x 1 | = | 206.06 | บาท/ตร.ม. | |
| ค่าแรง | | = | 133.00 | บาท/ตร.ม. | |
| น้ำมันทาผิวไม้ | | = | - | บาท/ตร.ม. | |
| | รวม | = | 339.06 | บาท/ตร.ม. | |

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด | 20% x 1 | = | 164.85 | บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง | | = | 133.00 | บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้ | | = | - | บาท/ตร.ม. |
| | รวม | = | 297.85 | บาท/ตร.ม. |

**ผิวทางปอร์ตแลนซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาดกว้าง 2.50 x 10.00 เมตร | | | | | = | - | ตร.ม. |
| ปริมาณทั้งโครงการ 300 x 0.15 เมตร | | | | | = | - | ตร.ม. |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | 150,000.00 / 5,000.00 | | | | = | - | บาท/ม$^2$ |
| ค่าคอนกรีต + ค่าผสม | 1,801.55 + 185.41 | | | | = | - | บาท/ม$^3$ |
| คิดจากพื้นที่ | 2.50 | x | 10.00 | | = | 25.00 | ตร.ม. |
| ปริมาณคอนกรีต | 25.00 | x | 0.15 | | = | 3.75 | บาท |
| ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าติดตั้งเครื่องผสม | 3.75 | ม.$^3$@ | 1,850.00 | บาท | = | 6,937.50 | บาท |
| ค่าขนส่ง 6 กม. ตลาดบางสะพาน ถึงหน้างาน | 3.75 | ม.$^3$@ | 23.31 | บาท | = | - | บาท |
| ค่าตะแกรงเหล็ก Ø 6 มม. (WIRE MASH @ 0.20$^{\#}$ ) | 25.00 | ม.$^2$@ | 65.00 | บาท | = | 1,625.00 | บาท |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก | 25.00 | ม.$^2$@ | 5.00 | บาท | = | 125.00 | บาท |
| ค่าแบบเหล็ก (งานผิวคอนกรีต : ค่าแบบข้างตามยาว 2 ข้าง) | 10.00 | x | 20.60 | บาท | = | 206.00 | บาท |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต ค่าปูผิวคอนกรีต) | 25.00 | x | 11.69 | บาท | = | 292.25 | บาท |
| ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต ค่าบ่มผิวคอนกรีต) | 25.00 | x | 8.06 | บาท | = | 201.50 | บาท |
| ค่าขัดหยาบผิวทางคอนกรีต | 25.00 | x | 30.00 | บาท | = | - | บาท |
| **ค่าใช้จ่ายรวม** | | | | | = | **9,387.25** | **บาท** |
| **ค่างานต้นทุน** | | | | | = | **375.49** | **บาท/ม$^2$** |

- **<u>ป้ายโครงการฯ ขนาด 1.20x2.40 ม.</u>**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหล็กกล่อง 3/4"x3/4" | 10.80 | ม. | @ | 25.00 | = | 270.00 | บาท |
| ท่อเหล็กดำ 3"x3x1.8 มม. | 6.00 | ม. | @ | 103.00 | = | 618.00 | บาท |
| เหล็กแผ่นอาบสังกะสี หนา 1.2 มม. | 0.64 | ม.$^2$ | @ | 900.00 | = | 576.00 | บาท |
| เขียนตัวหนังสือ | 0.90 | ม.$^2$ | @ | 1,600.00 | = | 1,433.60 | บาท |
| ค่าแรงติดตั้ง, เชื่อม+สีกันสนิม | 1.00 | แผ่น | @ | 1700.00 | = | 1,700.00 | บาท |
| **ค่าใช้จ่ายรวม** | | | | | = | **4,597.60** | บาท |
| **ค่างานต้นทุน** | | | | | = | **4,500.00** | บาท |

# ราคาขายปลีกภูมิภาค



ค้นหาราคาน้ำมัน

ประจวบคีรี ตกลง

## ราคาขายปลีกภูมิภาค 18 มิ.ย. 2563

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

| อำเภอ | Blue Gasoline 95 | Blue Gasohol 91 | Blue Gasohol 95 | Blue Gasohol E20 | Blue Gasohol E85 | Blue Diesel | Hy Force Premium Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 28.61 | 20.93 | 21.20 | 19.69 | 17.84 | 21.64 | 25.79 |
| กุยบุรี | 28.59 | 20.91 | 21.18 | 19.67 | 17.82 | 21.62 | 25.77 |
| ทับสะแก | 28.65 | 20.97 | 21.24 | 19.73 | 17.88 | 21.68 | 25.83 |
| บางสะพาน | 28.68 | 21.00 | 21.27 | 19.76 | 17.91 | 21.71 | 25.86 |
| บางสะพานน้อย | 28.70 | 21.02 | 21.29 | 19.78 | 17.93 | 21.73 | 25.88 |
| ปราณบุรี | 28.62 | 20.94 | 21.21 | 19.70 | 17.85 | 21.65 | 25.80 |
| หัวหิน | 28.62 | 20.94 | 21.21 | 19.70 | 17.85 | 21.65 | 25.80 |
| สามร้อยยอด | 28.62 | 20.94 | 21.21 | 19.70 | 17.85 | 21.65 | 25.80 |