

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ โดยการ (๑) ปรับปรุงห้องน้ำศาลาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (๒) กั้นห้องเก็บของศาลาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๓.๔๐ เมตร (๓) ติดตั้งประตูเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร สูง ๓.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายจำลอง แก้วไทรพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ โดยการ (๑) ปรับปรุงห้องน้ำศาลาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (๒) กั้นห้องเก็บของศาลาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๓.๔๐ เมตร (๓) ติดตั้งประตูเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร สูง ๓.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร .....

๕.๒ รายการคำนวณฯ .....

๕.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกฤษณะ โคมแก้ว กรรมการ

๖.๓ นางสาวอรทัย พุทธานุ กรรมการ

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
แบบ ปร.4	ที่แนบ จำนวน 9 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		156,738.41	1.3074	204,919.79	
	<u>เงื่อนไข</u>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
สรุป	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				204,919.79	
	รวมราคากลางทั้งสิ้น	**(สองแสนบาทถ้วน)**			200,000.00	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

พ.อ.อ. .....

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอรทัย พุทธานุ) .....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ โคมแก้ว) .....

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่แบบ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		24,861.66		3,994.10	28,855.76	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		92,018.85		22,933.80	114,952.65	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		2,800.00		2,720.00	5,520.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		4,840.00		2,570.00	7,410.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				124,520.51		32,217.90	156,738.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่แบบ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1 งานถมดิน	3.24	ลบ.ม.	100.00	324.00	-	-	324.00	
	1.2 งานขุดดินฐานรากถมคืน	7.20	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,065.60	1,065.60	
	1.3 งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต (80%) รวมค่าแรงไม้แบบแล้ว	12.38	ตร.ม.	339.06	4,197.56	-	-	4,197.56	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ø 6 มม.	21.00	กก.	28.00	588.00	4.10	86.10	674.10	
	SR ø 9 มม.	43.00	กก.	28.00	1,204.00	4.10	176.30	1,380.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD ø 12 มม.	135.00	กก.	28.00	3,780.00	3.30	445.50	4,225.50	
	SD ø 16 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	SD ø 20 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	SD ø 25 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3.58	กก.	40.00	143.20	-	-	143.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่แบบ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.6 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1"x1"x1.5 มม. หนัก 4.3 กก./เส้น	30.10	กก.	19.00	571.90	10.00	301.00	872.90	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 3"x1 1/2"x1.4 มม. หนัก 13.70 กก./เส้น	69.00	กก.	48.00	3,312.00	10.00	690.00	4,002.00	
	- C 100x50x20x75	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- C 75x40x15x3.2	-	กก.	-	-	-	-	-	
	1.7 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	2,070.00	1,242.00	389.00	233.40	1,475.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 ผสมเสร็จ 240 KSC	3.50	ลบ.ม.	1,970.00	6,895.00	283.00	990.50	7,885.50	
	1.8 งานพื้น								
	- งานคอนกรีตพื้น (POST-TENSION) หนา	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.9 งานทรายราดน้ำอัดแน่น	1.14	ลบ.ม.	600.00	684.00	5.00	5.70	689.70	
	1.10 งานอื่นๆๆ								
	- เสาสำเร็จ ขนาด .20x.20x2.00 ม.	6.00	ต้น	320.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				**24,861.66**		**3,994.10**	**28,855.76**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่แบบ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีล ชนิด พียูโฟม หนา 0.35 มม.	30.40	ตร.ม.	180.00	5,472.00	70.00	2,128.00	7,600.00	
	- วัสดุแผ่นรูปลอนใช้มุงหลังคา	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	- วัสดุครอบหลังคา	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	- กระเบื้องคอนกรีต	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- เชิงชาย,ทับเชิงชาย,ไม้สำเร็จรูป	23.60	ม.	145.00	3,422.00	73.00	1,722.80	5,144.80	
	- แผ่นกันนก พี,วี,ซี สำเร็จรูป	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ครอบข้างแผ่นเมทัลชีล	7.60	ม.	180.00	1,368.00	73.00	554.80	1,922.80	
	2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก	19.04	ตร.ม.	113.70	2,164.85	86.00	1,637.44	3,802.29	
	- งานผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่แบบ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 งานตกแต่งผิวผนัง (ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- งานผนังฉาบผิวหินล้าง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเครือบเซรามิค ขนาด 8"x8"	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.5 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	38.08	ตร.ม.	60.16	2,290.89	82.00	3,122.56	5,413.45	
	- ฉาบปูนเรียบเสา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ฉาบปูนเรียบคาน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.6 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.7 งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- งานผิวพื้นปูด้วยแผ่นวัสดุ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซนามิค ขนาด 8"x8"	10.80	ตร.ม.	302.00	3,261.60	153.00	1,652.40	4,914.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซนามิค ขนาด 4"x4"	12.80	ตร.ม.	350.00	4,480.00	159.00	2,035.20	6,515.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่แบบ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานประตู - หน้าต่างช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- งานประตู PVC D1	4.00	ชุด	1,750.00	7,000.00	100.00	400.00	7,400.00	
	- งานประตูเหล็กม้วน กว้าง 2.90x3.40 ม.	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งยอง แบบราดน้ำ	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	150.00	300.00	2,700.00	
	- โถส้วมนั่งยองชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
	- โถส้วมปัสวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- กระจกเงาของอ่างล้างหน้า ขนาด	2.00	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ราวพาดผ้า ชนิดแสตนเลส	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	70.00	350.00	6,350.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	4.00	ชุด	120.00	480.00	25.00	100.00	580.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ตะแกรงกรองผง พร้อมที่ดักกลิ่น	4.00	อัน	280.00	1,120.00	75.00	300.00	1,420.00	
	- ถังหินขัดสำเร็จรูป	2.00	ใบ	450.00	900.00	-	-	900.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง ขนาด Ø 1.00 ม.	10.00	ใบ	200.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ฝาถังซีเมนต์ ขนาด Ø 1.00 ม.	2.00	ใบ	120.00	240.00	-	-	240.00	
	- สต๊อปวาลว์ 1 ทาง	2.00	ชุด	329.00	658.00	35.00	70.00	728.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่แบบ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.10 งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- สีน้ำอะคลีลิค 100% ชนิดทาภายใน	27.60	ตร.ม.	169.24	4,671.02	30.00	828.00	5,499.02	
	- สีน้ำอะคลีลิค 100% ชนิดทาภายนอก	27.60	ตร.ม.	169.24	4,671.02	34.00	938.40	5,609.42	
	2.11 งานอื่นๆๆ								
	- รื้อประตู PVC	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- รื้อพื้นคอนกรีตเดิม	22.00	ลบ.ม.	-	-	30.00	660.00	660.00	
	- รื้อผนังก่ออิฐ	27.38	ตร.ม.	-	-	60.00	1,642.80	1,642.80	
	- รื้อโถปัสวะชาย	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	- รื้อโถส้วมนั่งยอง	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	2.11.1 งานแผงระแนงห้องน้ำ								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1 1/2" x1 1/2 "x1.5 มม. หนัก 9 กก./เส้น	27.00	กก.	31.66	854.82	10.00	270.00	1,124.82	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2"x2"x1.5 มม. หนัก 11.57 กก./เส้น	23.14	กก.	50.33	1,164.64	10.00	231.40	1,396.04	
	- ไม้เฌอร่า ขนาด 2"ยาว 3.00 ม.	50.00	แผ่น	50.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				92,018.85		22,933.80	114,952.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่แบบ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย**								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง P.V.C class 13.5,8.5								
	- ท่อ P.V.C ขนาด Ø 4 นิ้ว	12.00	ม.	140.00	1,680.00	120.00	1,440.00	3,120.00	
	- ท่อ P.V.C ขนาด Ø 2 นิ้ว	20.00	ม.	45.00	900.00	40.00	800.00	1,700.00	
	3.2 งานระบบท่อประปา								
	- ท่อประปาขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	16.00	ม.	13.75	220.00	30.00	480.00	700.00	
	รวมหมวดงานสุขาภิบาล ดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัย				2,800.00		2,720.00	5,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่แบบ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	4.1 สายไฟฟ้า								
	- สาย THW 1.5 sp.mm.	80.00	ม.	8.00	640.00	5.00	400.00	1,040.00	
	- สาย THW 1X25 sp.mm.	50.00	ม.	16.00	800.00	25.00	1,250.00	2,050.00	
	4.2 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือย ขนาด 1x36 w	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	115.00	920.00	3,720.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	8.00	ชุด	75.00	600.00	-	-	600.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				4,840.00		2,570.00	7,410.00	