

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการละเอียดที่อบต.ทองมงคล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร เรายละเอียดตามแบบรูป และรายการละเอียดที่อบต.ทองมงคล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง .....

๕.๒ รายการคำนวณฯ .....

๕.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอดิศักดิ์ บุญธรรม กรรมการ

๖.๓ นางสาวอรทัย พุทธานุ กรรมการ

ขอบเขตของงาน

(๑) ความเป็นมา

- องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กองช่าง) มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งดำเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

(๒) วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร ได้สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓) คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ/รับจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ข้อ ๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

(๔) **คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(งานซื้อ)**/รายการละเอียดของงาน ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก ดังรายการต่อไปนี้

๑. งานปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งโก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

(๕) ระยะเวลาดำเนินการ

- ดำเนินการส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน

(๖) วงเงินในการจัดหา

- งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

(๗) ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ) .พ.อ.อ..... ผู้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **ปร.5**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายซอยพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. พร้อมเกรดบดอัด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราคากลาง ณ วันที่ 30 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	325,016.00	1.3550	440,396.68	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			440,396.68	
	คิดเป็นเงินปรับลดคงเหลือ			440,000.00	
	สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน				

(พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวอรทัย พุทธานุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอดิศักดิ์ บุญธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง
และผู้ประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง **แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายซอยพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. พร้อมเกรดบดอัด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม **เมื่อวันที่** 30 **เดือน** กรกฎาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรด/งานเคลียริ่งผิวจราจรเดิม	4,800	$ม^2$	-	-	1.67	8,016.00	8,016.00	
2	งานหินคลุก	700	$ม^3$	350.00	245,000.00	-	-	245,000.00	
3	งานปรับเกรดบดอัดเรียบ	4800	$ม^2$	-	-	15.00	72,000.00	72,000.00	
	รวมเงิน							325,016.00	

คิดราคาเพียง

(พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวอรทัย พุทธานุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอดิศักดิ์ บุญธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประมาณราคา

แบบ...

โครงการ...ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก

สายซอยพัฒนา

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร พร้อมเกรดบดอัด


(หรือตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทองมงคลกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 (บ้านโป่งโก) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก
หมู่ที่ 2 (บ้านโป่งโก) ตำบลทองมงคล

ทิศเหนือ




โครงการ...ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก
สายซอยพัฒนา
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร
พร้อมเกรดบดอัด
(หรือตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทองมงคลกำหนด)

แผนที่โดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก
หมู่ที่ 2 (บ้านโป่งโก) ตำบลทองมงคล

ทิศเหนือ



แผนที่โดยสังเขป