

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) งบประมาณ ๕,๐๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๕,๗๓๓,๗๙๔.๒๒ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิสตางค์) โดยตั้งจ่ายจากงบงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ มาตรา ๖๓ "บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ .....๔..... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,074,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ก.พ. 2562 เป็นเงิน 5,733,794.22 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัด อบต.

7.2 พัชราวัลย์ ฤทธิ์ชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกร ปฏิบัติการ

7.3 พชรดนัย วัชโรทัย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทองมงคล

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 09:56:56

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	45,000.00	3,150.00	48,150.00	
2	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	21,800.00	1,526.00	23,326.00	
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	45,000.00	3,150.00	48,150.00	
4	เครื่องมือประปา	8,710.00	609.70	9,319.70	
			รวมค่าก่อสร้าง	128,945.70	

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:11:13

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ – 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างเทา	3,800.00	266.00	4,066.00	
6	สารส้ม	15,000.00	1,050.00	16,050.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	149,061.70	

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:11:13

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พัชราวัลย์ ฤทธิ์ชัย
(พัชราวัลย์ ฤทธิ์ชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พชรดนัย วัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พชรดนัย วัชโรทัย
01 กุมภาพันธ์ 2562 10:11:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม**		**รวม**					**45,000.00**	
2	**ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน**		**รวม**					**21,800.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 139,310.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:00:58

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม**		**รวม**					**45,000.00**	
4	**เครื่องมือประปา**		**รวม**					**8,710.00**	
5	**เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างเทา**		**รวม**					**3,800.00**	
6	**สารส้ม**		**รวม**					**15,000.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**139,310.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 139,310.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:00:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม**								
	1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า3เฟส(2.2kw.)พร้อ	2.000	เครื่อง	11,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
	1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	9,500.00		0.00	0.00	19,000.00	
	1.3 ค่าแรงติดตั้ง	4.000	เครื่อง	1,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	-	-	21,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
2	**ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน**								
	2.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	2.2 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	2.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	6,600.00	
	2.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	2.5 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	600.00		0.00	0.00	600.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	18,500.00	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00	
3	**การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม**								
	3.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง5แรงม้า3เฟส(2.2kw)พร้อมอุปกร	2.000	เครื่อง	11,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
	3.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์.	2.000	ตู้	9,500.00		0.00	0.00	19,000.00	
	3.3 ค่าแรงติดตั้ง	4.000	เครื่อง	1,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-	21,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
4	**เครื่องมือประปา**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1 ประแจคอม้าขนาด24นิ้ว	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
	4.2 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว	1.000	ตัว	195.00		0.00	0.00	195.00	
	4.3 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12นิ้ว	1.000	ชุด	75.00		0.00	0.00	75.00	
	4.4 คีมล็อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	320.00		0.00	0.00	320.00	
	4.5 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	100.00		0.00	0.00	100.00	
	4.6 ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	50.00		0.00	0.00	50.00	
	4.7 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	50.00		0.00	0.00	50.00	
	4.8 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	150.00		0.00	0.00	150.00	
	4.9 ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ	1.000	อัน	570.00		0.00	0.00	570.00	
	4.10 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตู้	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
	4.11	1.000	ตู้	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วงวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	ตู้	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	รวมค่าเครื่องมือประปา	-	-	7,660.00	8,710.00	0.00	0.00	8,710.00	
5	**เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างเทา**								
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างเทา	-	-	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
6	**สารส้ม**								
	6.1 สารส้ม	1,000.000	กก.	15.00		0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่าสารส้ม	-	-	15.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:00:58

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 16 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 62,656.16 บาท	62,656.16	
2	งานอาคาร(ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 1,297,249.51 บาท	1,297,249.51	
3	งานอาคาร (หอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม.) จำนวน 1.000 หลังละ 992,299.95 บาท	992,299.95	
4	รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 28 ม.) จำนวน 1.000 หลังละ 60,005.63 บาท	60,005.63	
5	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 2,048,323.82 บาท	2,048,323.82	
6	งานประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 45,548.01 บาท	45,548.01	

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:19:49

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 16 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 22,379.22 บาท	22,379.22	
8	สระพักตะกอน จำนวน 1 หลังละ 24,915.45 บาท	24,915.45	
9	รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 23,279.89 บาท	23,279.89	
10	โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 155,306.09 บาท	155,306.09	
11	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 53,678.19 บาท	53,678.19	
12	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 176,271.94 บาท	176,271.94	
13	งานป้ายประปา จำนวน 1.000 หลังละ 4,578.03 บาท	4,578.03	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 16 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
14	**ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 8,606.11 บาท**	8,606.11	
15	**ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 609,634.49 บาท**	609,634.49	
16	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	149,061.70	

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:19:49

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 16 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

สรุป	ราคากลาง	5,733,794.19	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์ .....)		

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:19:49

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ก.พ. 2562

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พัชราวัลย์ ฤทธิ์ชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พชรดนัย วัชโรทัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:19:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานอาคาร**	**48,160.00**	**1.3010**	**62,656.16**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**62,656.16**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 458.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 136.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,656.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:01:28

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	62,656.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 458.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 136.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,656.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:01:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร(ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานอาคาร(ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.ตอกเข็ม)**	**997,117.23**	**1.3010**	**1,297,249.51**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,297,249.51**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 84.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,443.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,297,249.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:02:00

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร(ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,297,249.51**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 84.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,443.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,297,249.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:02:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร (หอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ – 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานอาคาร (หอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม.)**	762,720.95	1.3010	992,299.95	
			รวมค่าก่อสร้าง	992,299.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 62,018.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 992,299.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:02:37

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร (หอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**992,299.95**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 62,018.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 992,299.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:02:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 28 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 28 ม.)**	46,122.70	1.3010	60,005.63	
			รวมค่าก่อสร้าง	60,005.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 85.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 60,005.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:02:57

กลุ่มงาน/งาน รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 28 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	60,005.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 85.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 60,005.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:02:57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	1,574,422.62	1.3010	2,048,323.82	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,048,323.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,048,323.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:10

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,048,323.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,048,323.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานประสานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานประสานระบบไฟฟ้า**	35,010.00	1.3010	45,548.01	
			รวมค่าก่อสร้าง	45,548.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,548.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:17

กลุ่มงาน/งาน งานประสานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	45,548.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,548.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ระบบท่อส่งน้ำดิบ**	17,201.56	1.3010	22,379.22	
			รวมค่าก่อสร้าง	22,379.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,379.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:22

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	22,379.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,379.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สระพักตะกอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**สระพักตะกอน**	19,151.00	1.3010	24,915.45	
			รวมค่าก่อสร้าง	24,915.45	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,915.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:25

กลุ่มงาน/งาน สระพักตะกอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	24,915.45	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,915.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 . หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**รางระบายน้ำ**	17,893.85	1.3010	23,279.89	
			รวมค่าก่อสร้าง	23,279.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,279.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:28

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	23,279.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,279.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ	119,374.40	1.3010	155,306.09	
			รวมค่าก่อสร้าง	155,306.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,791.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 155,306.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:42

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	155,306.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,791.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 155,306.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:42

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ**	41,259.18	1.3010	53,678.19	
			รวมค่าก่อสร้าง	53,678.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 53,678.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:59

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	53,678.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 53,678.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:03:59

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อระหว่างระบบ	135,489.58	1.3010	176,271.94	
			รวมค่าก่อสร้าง	176,271.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 176,271.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:04:15

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	176,271.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 176,271.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:04:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานป้ายประปา	3,518.86	1.3010	4,578.03	
			รวมค่าก่อสร้าง	4,578.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,578.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:04:24

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	4,578.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,578.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:04:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.**	6,615.00	1.3010	8,606.11	
			รวมค่าก่อสร้าง	8,606.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,606.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:04:31

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ล.บ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	8,606.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,606.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:04:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)**	468,589.16	1.3010	609,634.49	
			รวมค่าก่อสร้าง	609,634.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 60.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,160.57 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 609,634.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:04:51

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ = 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	609,634.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 60.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,160.57 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 609,634.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 10:04:51

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 10002,11120,12100,13045,4001,211003,4004/1,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	7 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	1 ก.พ. 2562

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พัชราวัลย์ ฤทธิ์ชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พชรดนัย วัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พชรดนัย วัชโรทัย
01 กุมภาพันธ์ 2562 10:04:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ – 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**		**รวม**					**48,160.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**48,160.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 48,160.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 09:58:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	- งานดินถม	688.000	ลบ.ม.	70.00	48,160.00	0.00	0.00	48,160.00	
	รวมค่างานปรับพื้นที่	-	-	70.00	48,160.00	0.00	0.00	48,160.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**48,160.00**	

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 09:58:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร(ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม.ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่ 10002,11120,12100,13045,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ - 1 ก.พ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**808,034.53**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**187,057.70**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**2,025.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**997,117.23**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 997,117.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 09:58:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- งานขุดดินฐานราก/ถมคืน	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,950.00	4,950.00	
	- ทรายหยาบ	9.000	ลบ.ม.	250.00	2,250.00	62.50	562.50	2,812.50	
	งานไม้แบบ								
	- แบบหล่อคอนกรีต	285.000	ตร.ม.	648.00	184,680.00	133.00	37,905.00	222,585.00	
	- ไม้ค้ำยัน	70.000	ต้น	15.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ตะปู	86.000	กก.	40.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 1:3:5	4.500	ลบ.ม.	1,745.85	7,856.32	99.00	445.50	8,301.82	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 1: 2: 4	33.000	ลบ.ม.	1,950.00	64,350.00	398.00	13,134.00	77,484.00	
	- งานคอนกรีต 1: 1.5:3	28.000	ลบ.ม.	2,057.98	57,623.44	398.00	11,144.00	68,767.44	
	- งานปูนทราย 1:4	2.500	ลบ.ม.	1,200.00	3,000.00	398.00	995.00	3,995.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม.	115.000	กก.	22.20	2,553.00	4.10	471.50	3,024.50	
	- งานเหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	545.000	กก.	19.54	10,649.30	4.10	2,234.50	12,883.80	
	- งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 12 มม.	2,973.000	กก.	18.02	53,573.46	4.10	12,189.30	65,762.76	
	- งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.16 มม.	4,832.000	กก.	15.85	76,587.20	3.30	15,945.60	92,532.80	
	- งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.20 มม.	352.000	กก.	22.74	8,004.48	3.30	1,161.60	9,166.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	172.000	กก.	40.00	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- งานท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก.6 นิ้ว	1.000	ท่อน	3,965.66	3,965.66	0.00	0.00	3,965.66	
	- งานท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก.4 นิ้ว	2.000	ท่อน	2,456.40	4,912.80	0.00	0.00	4,912.80	
	- งานท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก.3 นิ้ว	.500	ท่อน	1,685.90	842.95	0.00	0.00	842.95	
	- งานท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม. ศก.1.5 นิ้ว	6.000	ท่อน	747.04	4,482.24	0.00	0.00	4,482.24	

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 09:58:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม. ศก.1 นิ้ว	2.000	ท่อน	504.62	1,009.24	0.00	0.00	1,009.24	
	- งานท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม. ศก.3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	339.02	678.04	0.00	0.00	678.04	
	- งานท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม. ศก.0.5 นิ้ว	2.400	ท่อน	263.58	632.59	0.00	0.00	632.59	
	- ท่อสแตนเลส ศก.0.50 นิ้ว	1.300	ท่อน	205.00	266.50	0.00	0.00	266.50	
	- งานท่อ p.v.c.ศก.2 นิ้ว ยาว 4.00 ม.(ชั้น 8.5)	3.000	ท่อน	190.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- งานท่อ p.v.c.ศก.1 นิ้ว ยาว 4.00 ม.(ชั้น 8.5)	4.000	ท่อน	75.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- งานค่าแรงเดินท่อ(30% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	5,298.00	5,298.00	5,298.00	
	- ท่อพลาสติก ศก. 1 นิ้ว	10.000	เมตร	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ยี-โบลท์ ศก. 6นิ้ว	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ข้อต่อตรง pvc. ชั้น 13.5 ศก. 2นิ้ว	14.000	ตัว	20.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 ศก. 2 นิ้ว	14.000	ตัว	14.01	196.14	0.00	0.00	196.14	

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 09:58:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี ศก. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	745.00	745.00	0.00	0.00	745.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 ศก. 2นิ้ว	14.000	ตัว	21.00	294.00	0.00	0.00	294.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	22.04	22.04	0.00	0.00	22.04	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	15.37	15.37	0.00	0.00	15.37	
	- สามทางฉากเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1นิ้ว	3.000	ตัว	58.87	176.61	0.00	0.00	176.61	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม ศก.6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,418.39	1,418.39	0.00	0.00	1,418.39	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม ศก.4 นิ้ว	9.000	ตัว	382.22	3,439.98	0.00	0.00	3,439.98	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม ศก.3 นิ้ว	2.000	ตัว	216.92	433.84	0.00	0.00	433.84	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม ศก.1 นิ้ว	7.000	ตัว	26.39	184.73	0.00	0.00	184.73	
	- ข้องอ 90 องศา แสตนเลส ศก.1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน ศก. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน ศก.6 ลด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 6นิ้ว	14.000	ตัว	490.00	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 4นิ้ว	20.000	ตัว	298.00	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00	
	- หน้าจานเหล็กอาบกะสี เกลียวใน ศก. 1/2 นิ้ว	8.000	ตัว	42.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก.3/4 นิ้ว	3.000	ตัว	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี ศก.2 นิ้ว	14.000	ตัว	61.19	856.66	0.00	0.00	856.66	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม ศก.3/4	3.000	ตัว	15.37	46.11	0.00	0.00	46.11	
	- สายยางอ่อน ศก. 1 นิ้ว	10.000	เมตร	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- รัดแยก ศก.4 นิ้ว	1.000	ตัว	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ศก. 1 นิ้ว	3.000	ชุด	330.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ศก. 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	163.00	652.00	0.00	0.00	652.00	
	- ท่อสั้นแสตนเลส ศก. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	ตัว	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ค่าแรงเหมารวม	1.000	งาน	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน ศก. 6 นิ้ว	1.000	ชุด	7,070.00	7,070.00	719.73	719.73	7,789.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	7,070.00	7,070.00	719.73	719.73	7,789.73	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) ศก. 4 นิ้ว	3.000	ชุด	9,864.00	29,592.00	800.00	2,400.00	31,992.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน ศก.4นิ้ว แบบพวงมาลัย	4.000	ชุด	4,375.00	17,500.00	480.00	1,920.01	19,420.01	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ศก. 4 นิ้ว	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	800.00	800.00	15,984.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน ศก. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	3,640.00	3,640.00	360.00	360.00	4,000.00	
	- ประเก็นยาง ศก. 6 นิ้ว	10.000	แผ่น	70.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ประเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว	19.000	แผ่น	50.00	950.00	0.00	0.00	950.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน ศก. 5/8 x 3 นิ้ว	152.000	ตัว	15.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน ศก. 3/4 x 3 นิ้ว	80.000	ตัว	15.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- น๊อตยึดแม่บันได ศก. 3/4 x 5 นิ้ว	32.000	ตัว	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	งานเสาเข็ม								

พชรดนัย วัชโรทัย

01 กุมภาพันธ์ 2562 09:58:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม.เส้นรอบวง 77 ซม.	69.000	ต้น	931.80	64,294.20	176.00	12,144.00	76,438.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	69,336.97	674,354.29	19,140.13	133,680.24	808,034.53	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานก่ออิฐ								
	- งานก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	245.00	20,335.00	89.00	7,387.00	27,722.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อคกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	195.00	526.50	86.00	232.20	758.70	
	งานตบแต่งฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	58.00	17,980.00	82.00	25,420.00	43,400.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	58.00	4,988.00	82.00	7,052.00	12,040.00	
	- ปูนทราย	2.400	ลบ.ม.	1,200.00	2,880.00	398.00	955.20	3,835.20	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	28.33	8,782.30	30.00	9,300.00	18,082.30	
	- งานทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	50.00	1,000.00	38.00	760.00	1,760.00	
	- ทาสีเมนต์เมน	177.000	ตร.ม.	110.00	19,470.00	40.00	7,080.00	26,550.00	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x6 นิ้ว	4.500	ลบ.ฟ.	1,110.00	4,995.00	110.00	495.00	5,490.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	1,120.00	1,512.00	110.00	148.50	1,660.50	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,029.00	1,029.00	3,969.00	
	- ประตูเหล็กยืดติดบังตาอ่อน 3.00x2.60 ม.	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	350.00	350.00	12,350.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80xx2.00 ม.	2.000	บาน	2,200.00	4,400.00	105.00	210.00	4,610.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10	6.000	บาน	420.00	2,520.00	105.00	630.00	3,150.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 1.60x2.00 ม.	1.000	ชุด	760.00	760.00	100.00	100.00	860.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้องแข็ง2x4 นิ้ว ขนาด 0.80	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	175.00	525.00	4,875.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	x1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	175.00	525.00	4,875.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	45.60	182.40	0.00	0.00	182.40	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	40.80	489.60	0.00	0.00	489.60	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	30.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30x0.40 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20x2.20 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	
	- แผ่นเหล็กแผ่นหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม.	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- แผ่นเหล็กแผ่นหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม.	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	